

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
42416100-6 – windy,
45313100-5 – instalowanie wind,
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej,
45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.
43322000-6 – urządzenia do demontażu
50750000-7 – usługi w zakresie konserwacji wind

Nazwa Inwestycji:

Wymiana dźwigu towarowego małego (winda potraw) w Jadłodajni.

Adres Inwestycji:

ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek

Inwestor:

Miejska Jadłodajnia "U Świętego Antoniego"
ul. Św. Antoniego 11
87-800 Włocławek

Data oprac.:


2025-05-18

Podstawa opracowania:

Orgbud 929, KNR 4-011, KNR 7-33, KNP 1890, KNR 7-34

Sporządził :

Kamil Goszcz


OLYMENT Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP 5273058403

Kosztorys ślepy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaż starego dźwigu				
1	KNP 1890 7822-3005-090	<i>Demontaż starego dźwigu</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
2		Dostawa nowego dźwigu				
2	KNR 7-33 0101-03-090	<i>Dostawa nowego dźwigu</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
3		Montaż nowego dźwigu				
3	KNR 7-33 0101-03-090	<i>Montaż nowego dźwigu</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
4		Nowe zasilanie dźwigu				
4	KNR 7-34 0108-10-090	<i>Nowe zasilanie dźwigu</i>	1,00	kpl		
		Razem:				
5		Zabezpieczenie dojść do drzwi windy towarowej w celu bezpiecznego wykonania robót budowlanych				
5	Orgbud 929 0303-01-040	<i>Wykonanie szkieletu przedścianek z profili ocynowanych i drewnianych</i>	29,40	m		
6	Orgbud 929 0301-01-050	<i>Uzupełnienie szkieletu przedścianki płytą OSB gr. 8mm z uszczelnieniem folią</i>	22,54	m2		
7	Orgbud 929 0207-01-050	<i>Demontaż szkieletu przedścianek po wykonanych robotach budowlano-remontowych</i>	29,40	m2		
8	Orgbud 929 0205-01-050	<i>Demontaż okładzin z płyt OSB i folii, po wykonanych robotach budowlanych</i>	22,54	m2		
9	KNR 4-011 1216-01-050	<i>Zabezpieczenie podłóg folią i płytą pilśniową twardą krotkość = 1,00</i>	18,75	m2		
10	KNR 4-011 1216-02-050	<i>Usunięcie płyt pilśniowych i folii po wykonanych robotach budowlano-remontowych</i>	18,75	m2		
		Razem:				
6		Wykonanie robót budowlano-remontowych w szybie z dostosowaniem otworów drzwiowych do nowych drzwi windy				
11	KNR 4-011 0330-12-050	<i>Wstępne wykucie poszerzenia otworu w ścianach na zaprawie cementowej o szerokości 30cm</i>	2,16	m2		

1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 4-011 0211-03-050	Skucie nierówności pionowych boków ościeży przy głębokości skucia do 5 cm	2,16	m2		
13	KNR 4-011 0211-01-050	Podkucie nierówności pionowych boków ościeży przy głębokości skucia do 1 cm	2,16	m2		
14	KNR 4-011 0211-04-050	Przygotowanie powierzchni poziomej ościeży w miejscach pod nadprożem i progu drzwi windy (odpowiednie wykucie w betonie żwirowym)	2,16	m2		
15	KNR 4-011 0308-05-020	Naprawa elementów ościeży drzwi windy w miejscach o wielkości powierzchni do 0,5m2 (roboty wykonywane po montażu nowych drzwi windy)	12,00	szt		
16	KNR 4-011 0205-05-123	Dostosowanie progów drzwi windy o powierzchni do 0,5m2 (roboty wykonywane po montażu nowych drzwi)	3,00	miejsce		
17	KNR 4-011 1204-08-050	Przygotowanie przed malowaniem powierzchni starych tynków szybu windy towarowej	54,56	m2		
18	KNR 4-011 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	1,92	m2		
19	KNR 4-011 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	52,64	m2		
		Razem:				
7		Roboty budowlano-remontowe w maszynowni :				
20	KNR 4-011 0709-0501-020	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	5,00	szt		
21	KNR 4-011 1204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań)	13,76	m2		
22	KNR 4-011 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	2,93	m2		
23	KNR 4-011	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	10,83	m2		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				