

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4	Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń w Miejskiej Jadłodajni " U Św. Antoniego"

ADRES INWESTYCJI: ul. Świętego Antoniego 11  
87-800Wrocławek

INWESTOR: Miejska Jadłodajnia " U Św. Antoniego"

ADRES INWESTORA: ul. Świętego Antoniego 11  
87-800Wrocławek

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 2019-04-12

POZIOM CEN: I KW2019

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%(R+Kp(R))+0%(S+Kp(S))
VAT [V]	23 %

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

Pracownia Projektowania i Nadzoru  
**WAMAR**  
Marcin Mospinek  
87-800 Wrocławek, ul. Lotnicza 14  
REGON:911335221, NIP:888-269-77-82

*Marcin Mospinek*

INWESTOR:

DYREKTOR  
Miejskiej Jadłodajni "U Świętego Antoniego"

*27/05/2019*  
*Elżbieta Tomaszewska*

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	1.Klatka schodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	2. Sala + bufet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	3. Holl wejściowy - parter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	4. Zejście do piwnicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23 %				0,00	0,00%
	Kosztorys brutto				0,00	0,00%

*Słownie:*     zł

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		1.Klatka schodowa			
1 d.1	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m		
		5,10	m	5,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,10</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz paneli przyściennych z płyt drewnianych	m2		
		4,70 + 6,20 + 0,88 + 1,22 + 1,81 + 0,37 + 3,15	m2	18,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,33</b>
3 d.1	NNRNKB 202 2701-01 Analogia	Demontaż sufitu z wypełnieniem płytami gipsowymi - klatka schodowa	m2		
		klatka schodowa 6,25 * 7,45	m2	46,56	
		- 0,90 * 1,22	m2	-1,10	
		- 1,75 * 2,30	m2	-4,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,43</b>
4 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		41,43	m2	41,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,43</b>
5 d.1	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m		
		4,25	m	4,25	
		1,40 + 3,50 + 3,55	m	8,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,70</b>
6 d.1	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		4,25	m	4,25	
		1,40 + 3,50 + 3,55	m	8,45	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,70</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7 d.1	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwyków na wspornikach	m		
		3,75 + 1,05 + 2,60 + 1,35	m	8,75	
		3,55	m	3,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,30</b>
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwyków	szt.		
		18	szt.	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m		
		3,75 + 1,05 + 2,60 + 1,35	m	8,75	
		3,55	m	3,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,30</b>
10 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		41,43	m <sup>2</sup>	41,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,43</b>
11 d.1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		0,45 + 0,36 + 0,30 + 1,81 + 1,22 + 0,88 + 1,93	m	6,95	
		0,20 + 0,15 + 0,15 + 2,31 + 0,10 + 0,90 + 5,10 - 0,90 + 0,20 + 1,36 + 0,15	m	9,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,67</b>
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod położenie gresów oraz płytek	m <sup>2</sup>		
		41,43 + 7,18	m <sup>2</sup>	48,61	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,61</b>
13 d.1	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		41,43	m <sup>2</sup>	41,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,43</b>
14 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		16,67	m	16,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,67</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		1,40 + 4,15 + 3,30 + 1,45	m	10,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,30</b>
16 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa	m		
		1,80	m	1,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
17 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - ściana boczna pomiędzy biegami schodowymi	m2		
		3,30 * 3,30 * 0,5	m2	5,45	
		3,30 * 0,15	m2	0,50	
		1,45 * 0,85	m2	1,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,18</b>
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie ścian	m2		
		6,25 * 3,10 + 0,30 * 3,10 * 2 - 1,80 * 2,00 + [2,00 + 1,80 + 2,00] * 0,15	m2	18,51	
		[1,22 + 2,05] * 3,10 + [6,60 + 4,85] * 0,5 * 3,00 + 1,30 * 4,90	m2	33,68	
		[2,75 * 4,90 + 1,95 * 3,10] - 1,80 * 2,15 + [2,15 + 1,80 + 2,10] * 0,15 + [1,80 * 3,10 - 0,80 * 2,00 + 0,80 * 1,00]	m2	21,34	
		7,45 * 3,10 - [1,95 * 2,23 + 1,68 * 2,23 + 0,90 * 3,00] + [2,33 + 1,95 + 2,23] * 0,20 + [1,68 + 2,68 + 3,00 + 0,80] * 0,20	m2	15,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,76</b>
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłowaniem nierówności	m2		
		88,76	m2	88,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,76</b>
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		88,76	m2	88,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>88,76</b>
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3		
		41,43 * 0,04	m3	1,66	
		18,33 * 0,03	m3	0,55	
		0,50	m3	0,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,71</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3		
		2,71	m3	2,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,71</b>
23 d.1		Utylizacja gruzu	m3		
		2,71	m3	2,71	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,71</b>
2		<b>2. Sala + bufet</b>			
24 d.2	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m		
		12,80	m	12,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,80</b>
25 d.2	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz przyściennych z płyt drewnianych	m2		
		panele podsufitowe [1,15 + 1,50 + 10,30 + 0,30 + 0,30 + 3,80 + 5,05 + 4,20] * 0,30	m2	7,98	
		panele przyścienne [3,15 + 3,00 + 3,50 + 3,80 + 0,30 + 1,30 + 0,30 + 5,05] * 0,30	m2	6,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,10</b>
26 d.2	NNRNKB 202 2702-01 Analogia	Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem panelami metalowymi	m2		
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		2,18 * 1,65	m2	3,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,88</b>
27 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2		
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		2,18 * 1,65	m2	3,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,88</b>
28 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		- 4,20 * 2,50	m2	-10,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>118,78</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - posadzka w barze	m2		
		4,20 * 2,50	m2	10,50	
		2,18 * 1,65	m2	3,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,10</b>
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod położenie gresów	m2		
		sala główna			
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		1,80 * 0,47	m2	0,85	
		bufet			
		4,20 * 2,50	m2	10,50	
		2,18 * 1,65	m2	3,60	
		podstawa słupów			
		[0,90 + 0,65] * 2 * 0,30 * 2	m2	1,86	
		wnęki grzejnikowe			
		1,15 * 0,15	m2	0,17	
		1,35 * 0,15	m2	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>146,46</b>
31 d.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		sala główna			
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		1,80 * 0,47	m2	0,85	
		bufet			
		4,20 * 2,50	m2	10,50	
		2,18 * 1,65	m2	3,60	
		podstawa słupów			
		[0,90 + 0,65] * 2 * 0,30 * 2	m2	1,86	
		wnęki grzejnikowe			
		1,15 * 0,15	m2	0,17	
		1,35 * 0,15	m2	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>146,46</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		5,05 + 0,25 + 1,30 + 0,25 + 3,80 + 2,15 + 0,35 + 0,30 + 0,15 + 1,15 + 0,15 + 3,00 + 0,15 + 1,35 + 0,15 + 3,15	m	22,70	
		0,45 + 1,35 + 12,80 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20 + 0,20	m	15,80	
		[0,65 + 0,90] * 2 * 2	m	6,20	
		0,15 + 3,30 + 1,55 + 0,10 + 1,40 + 3,20 + 0,10 + 0,10 + 0,15 + 0,40 + 0,30 + 0,30 + 0,45 + 1,08 + 0,29 + 0,55 + 2,30 + 1,05 + 0,98 + 0,75 + 0,50 + 0,55	m	19,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,25</b>
33 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m		
		64,25	m	64,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>64,25</b>
34 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa na zaprawie klejowej	m		
		1,80 + 1,20	m	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
35 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bufet	m2		
		[0,55 + 0,50 + 0,72 + 1,05 + 2,30 + 0,58 + 0,29 + 1,08] * 2,00	m2	14,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,14</b>
36 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod płytki ścienne - bufet	m2		
		[0,55 + 0,50 + 0,72 + 0,97 + 1,05 + 2,30 + 0,58 + 0,29 + 1,08] * 2,00	m2	16,08	
		[0,45 + 0,38 + 0,15 + 3,20 + 1,40 + 0,10 + 1,55 + 3,30 + 0,10 + 0,10 + 0,15] * 2,00	m2	21,76	
		1,30 * 2,00 - 1,30 * 1,30 + 1,30 * 0,30 * 3	m2	2,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,92</b>
37 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - bufet	m2		
		[0,55 + 0,50 + 0,72 + 0,97 + 1,05 + 2,30 + 0,58 + 0,29 + 1,08] * 2,00	m2	16,08	
		1,30 * 2,00 - 1,30 * 1,30 + 1,30 * 0,30 * 3	m2	2,08	
		[0,45 + 0,38 + 0,15 + 3,20 + 1,40 + 0,10 + 1,55 + 3,30 + 0,10 + 0,10 + 0,15] * 2,00	m2	21,76	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,92</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m2		
		2,00 * 12	m2	24,00	
		1,30 * 3	m2	3,90	
				RAZEM	27,90
39 d.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach - ściana wygłuszona od strony sąsiedniego budynku	m2		
		[5,05 + 0,25 + 1,30 + 0,25 + 3,80] * 3,10	m2	33,02	
				RAZEM	33,02
40 d.2	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach na zaprawie	m2		
		słupy [0,65 + 0,60] * 2 * 2,65 * 2	m2	13,25	
		ościeża [0,25 + 0,25] * 3,00 * 2	m2	3,00	
				RAZEM	16,25
41 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,65 * 4 * 2	m	21,20	
		3,10 * 2	m	6,20	
				RAZEM	27,40
42 d.2	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żwirowego w celu wykucia rozpory drzwiowej	m		
		1,80	m	1,80	
				RAZEM	1,80
43 d.2	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzdy po osadzeniu ościeżnicy drzwiowej	m		
		1,80	m	1,80	
				RAZEM	1,80
44 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		1,80 * 2,0 * 1	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
45 d.2	KNR-W 2-02 1020-06	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m2		
		1,80 * 2,0 * 1	m2	3,60	
				RAZEM	3,60

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie ścianki nad drzwiami po osadzeniu nowych drzwi drewnianych	m2		
		1,80 * 0,90 * 1	m2	1,62	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,62</b>
47 d.2	KNR-W 4-01 0708-01	Naprawa tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm po osadzeniu drzwi	m		
		[2,80 + 1,80 + 2,80] * 2	m	14,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,80</b>
48 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie ścian	m2		
		12,80 * 10,10	m2	129,28	
		[12,80 + 10,10] * 2 * 3,10	m2	141,98	
		- okna i drzwi			
		- 2,98 * 2,30 * 3 + 0,90 * 2,15 * 3	m2	-14,76	
		[3,00 + 2,98 + 2,30 + 0,80] * 0,20 * 3	m2	5,45	
		- 1,80 * 2,00 * 1	m2	-3,60	
		bufet			
		[0,58 + 0,29 + 1,08 + 2,18 + 0,15 + 3,20 + 1,40 + 0,10 + 1,55 + 3,30 + 0,10 + 0,10 + 0,15] * 3,10	m2	43,96	
		słupy			
		[0,37 + 0,65] * 2 * 2,65 * 2	m2	10,81	
		0,25 * 3,10 * 2	m2	1,55	
		- płytki			
		- [0,55 + 0,51 + 0,72 + 0,97 + 1,05 + 2,30] * 2,00	m2	-12,20	
		- 1,73 * 2,00	m2	-3,46	
		-płytki bufet			
		- [0,58 + 0,29 + 1,08 + 2,18 + 4,23 + 1,40 + 0,10 + 1,55 + 3,30 + 0,10 + 0,10 + 0,15] * 2,00	m2	-30,12	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,89</b>
49 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		268,89	m2	268,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,89</b>
50 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		268,89	m2	268,89	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,89</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3		
		132,88 * 0,02	m3	2,66	
		118,78 * 0,03	m3	3,56	
		14,10 * 0,03	m3	0,42	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,64</b>
52 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3		
		6,64	m3	6,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,64</b>
53 d.2		Utylizacja gruzu	m3		
		6,64	m3	6,64	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,64</b>
3		<b>3. Holl wejściowy - parter</b>			
54 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2		
		4,90 * 3,20	m2	15,68	
		- 1,15 * 0,70	m2	-0,81	
		- 0,40 * 0,37	m2	-0,15	
		- 1,50 * 0,20	m2	-0,30	
		- 0,50 * 0,20	m2	-0,10	
		A (suma częściowa)	m2	-----	
				14,32	
		2,87 * 1,50	m2	4,31	
		1,70 * 0,10 * 2	m2	0,34	
		B (suma częściowa)	m2	-----	
				4,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,97</b>
55 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod położenie gresów	m2		
		18,97	m2	18,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,97</b>
56 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		18,97	m2	18,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,97</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		2,00 + 0,70 + 1,15 + 2,00 + 0,40 + 0,37 + 0,40 + 1,85 + 0,40 + 0,10 + 0,20 + 0,15 + 0,40 + 0,20 + 0,50	m	10,82	
		1,50 + 1,25 + 0,20 + 0,22	m	3,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,99</b>
58 d.3	NNRNKB 202 2809-05	Listwy wykańczająca progowa	m		
		1,70 + 0,90	m	2,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,60</b>
59 d.3	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3		
		18,97 * 0,03	m3	0,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,57</b>
60 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami na każdy następny 1 km	m3		
		0,57	m3	0,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,57</b>
61 d.3		Utylizacja gruzu	m3		
		0,57	m3	0,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,57</b>
<b>4</b>		<b>4. Zejście do piwnicy</b>			
62 d.4	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m		
		3,40	m	3,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,40</b>
63 d.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		3,40	m	3,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,40</b>
64 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwyków na wspornikach	m		
		2,25 + 1,00 + 2,60 + 1,35 + 1,80	m	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.4	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwyków	szt.		
		16	szt.	16,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,00</b>
66 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m		
		2,25 + 1,00 + 2,60 + 1,35 + 1,80	m	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
67 d.4	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3		
		0,20	m3	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
68 d.4	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3		
		0,20	m3	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>
69 d.4		Utylizacja gruzu	m3		
		0,20	m3	0,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,20</b>

## Kosztyorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
<b>KOSZTYORYS:</b>							
1		<b>1.Klatka schodowa</b>					
1 d.1	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m	5,10	0,00	0,00	0,00%
2 d.1	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz paneli przyściennych z płyt drewnianych	m2	18,33	0,00	0,00	0,00%
3 d.1	NNRNKB 202 2701-01 Analogia	Demontaż sufitu z wypełnieniem płytami gipsowymi - klatka schodowa	m2	41,43	0,00	0,00	0,00%
4 d.1	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	41,43	0,00	0,00	0,00%
5 d.1	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policyzkowych śrubami lub spawane	m	12,70	0,00	0,00	0,00%
6 d.1	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policyzków śrubami lub spawane	m	12,70	0,00	0,00	0,00%
7 d.1	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwytyłów na wspornikach	m	12,30	0,00	0,00	0,00%
8 d.1	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwytyłów	szt.	18,00	0,00	0,00	0,00%
9 d.1	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m	12,30	0,00	0,00	0,00%
10 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2	41,43	0,00	0,00	0,00%
11 d.1	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	16,67	0,00	0,00	0,00%
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami pod półożenie gresów oraz płytek	m2	48,61	0,00	0,00	0,00%

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
13 d.1	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	41,43	0,00	0,00	0,00%
14 d.1	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m	16,67	0,00	0,00	0,00%
15 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	10,30	0,00	0,00	0,00%
16 d.1	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa	m	1,80	0,00	0,00	0,00%
17 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - ściana boczna pomiędzy biegami schodowymi	m2	7,18	0,00	0,00	0,00%
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie ścian	m2	88,76	0,00	0,00	0,00%
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	88,76	0,00	0,00	0,00%
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	88,76	0,00	0,00	0,00%
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	2,71	0,00	0,00	0,00%
22 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3	2,71	0,00	0,00	0,00%
23 d.1		Utylizacja gruzu	m3	2,71	0,00	0,00	0,00%
2		<b>2. Sala + bufet</b>					
24 d.2	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m	12,80	0,00	0,00	0,00%
25 d.2	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz przyściennych z płyt drewnianych	m2	14,10	0,00	0,00	0,00%
26 d.2	NNRNKB 202 2702-01 Analogia	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem panelami metalowymi	m2	132,88	0,00	0,00	0,00%

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
27 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	132,88	0,00	0,00	0,00%
28 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokółów	m2	118,78	0,00	0,00	0,00%
29 d.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - posadzka w barze	m2	14,10	0,00	0,00	0,00%
30 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod położenie gresów	m2	146,46	0,00	0,00	0,00%
31 d.2	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	146,46	0,00	0,00	0,00%
32 d.2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek wysokości cokolika równej 15 cm	m	64,25	0,00	0,00	0,00%
33 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	64,25	0,00	0,00	0,00%
34 d.2	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa na zaprawie klejowej	m	3,00	0,00	0,00	0,00%
35 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bufet	m2	14,14	0,00	0,00	0,00%
36 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod płytki ściennie - bufet	m2	39,92	0,00	0,00	0,00%
37 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - bufet	m2	39,92	0,00	0,00	0,00%
38 d.2	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m2	27,90	0,00	0,00	0,00%
39 d.2	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach - ściana wygłuszona od strony sąsiedniego budynku	m2	33,02	0,00	0,00	0,00%
40 d.2	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach na zaprawie	m2	16,25	0,00	0,00	0,00%

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
41 d.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	27,40	0,00	0,00	0,00%
42 d.2	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żwirowego w celu wykucia rozpory drzwiowej	m	1,80	0,00	0,00	0,00%
43 d.2	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzdy po osadzeniu ościeżnicy drzwiowej	m	1,80	0,00	0,00	0,00%
44 d.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	3,60	0,00	0,00	0,00%
45 d.2	KNR-W 2-02 1020-06	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m2	3,60	0,00	0,00	0,00%
46 d.2	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie ścianki nad drzwiami po osadzeniu nowych drzwi drewnianych	m2	1,62	0,00	0,00	0,00%
47 d.2	KNR-W 4-01 0708-01	Naprawa tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.- wap. na ościeżach szer. do 15 cm po osadzeniu drzwi	m	14,80	0,00	0,00	0,00%
48 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie ścian	m2	268,89	0,00	0,00	0,00%
49 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	268,89	0,00	0,00	0,00%
50 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	268,89	0,00	0,00	0,00%
51 d.2	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	6,64	0,00	0,00	0,00%
52 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3	6,64	0,00	0,00	0,00%

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
53 d.2		Utylizacja gruzu	m3	6,64	0,00	0,00	0,00%
3		<b>3. Holl wejściowy - parter</b>					
54 d.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	18,97	0,00	0,00	0,00%
55 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod położenie gresów	m2	18,97	0,00	0,00	0,00%
56 d.3	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	18,97	0,00	0,00	0,00%
57 d.3	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 15 cm	m	13,99	0,00	0,00	0,00%
58 d.3	NNRNKB 202 2809-05	Listwy wykańczająca progowa	m	2,60	0,00	0,00	0,00%
59 d.3	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	0,57	0,00	0,00	0,00%
60 d.3	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami na każdy następny 1 km	m3	0,57	0,00	0,00	0,00%
61 d.3		Utylizacja gruzu	m3	0,57	0,00	0,00	0,00%
4		<b>4. Zejście do piwnicy</b>					
62 d.4	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	3,40	0,00	0,00	0,00%
63 d.4	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	3,40	0,00	0,00	0,00%
64 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwyków na wspornikach	m	9,00	0,00	0,00	0,00%
65 d.4	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwyków	szt.	16,00	0,00	0,00	0,00%
66 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m	9,00	0,00	0,00	0,00%

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Udział %
67 d.4	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	0,20	0,00	0,00	0,00%
68 d.4	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km	m3	0,20	0,00	0,00	0,00%
69 d.4		Utylizacja gruzu	m3	0,20	0,00	0,00	0,00%
Kosztorys netto		0					
VAT 23 %		0					
Kosztorys brutto		0					

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 420,7977	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	3,1144	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie:     zł

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	balustrady ze stali kwasoodpornej	m	12,7000	0,0000	12,7000	0,00	0,00
2	balustrady ze stali kwasoodpornej	m	3,4000	0,0000	3,4000	0,00	0,00
3	blachowkręty	szt	90,7200	0,0000	90,7200	0,00	0,00
4	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	11,8400	0,0000	11,8400	0,00	0,00
5	cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35	kg	7,2000	0,0000	7,2000	0,00	0,00
6	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	106,5797	0,0000	106,5797	0,00	0,00
7	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	8,0667	0,0000	8,0667	0,00	0,00
8	gips szpachlowy	t	0,0046	0,0000	0,0046	0,00	0,00
9	gips szpachlowy	kg	26,6280	0,0000	26,6280	0,00	0,00
10	gruz budowlany	m3	2,7100	0,0000	2,7100	0,00	0,00
11	gruz budowlany	m3	7,4100	0,0000	7,4100	0,00	0,00
12	kątownik aluminiowy	m	32,2224	0,0000	32,2224	0,00	0,00
13	kit trwale plastyczny uszczelniający	kg	0,4320	0,0000	0,4320	0,00	0,00
14	klamerki mocujące	szt	498,5266	0,0000	498,5266	0,00	0,00
15	klej	kg	11,1600	0,0000	11,1600	0,00	0,00
16	kołki rozporowe	szt	6,5772	0,0000	6,5772	0,00	0,00
17	kotwy mocujące	szt	32,2000	0,0000	32,2000	0,00	0,00
18	kotwy mocujące rozprężne	szt	6,3000	0,0000	6,3000	0,00	0,00
19	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	3,3210	0,0000	3,3210	0,00	0,00
20	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	1,2312	0,0000	1,2312	0,00	0,00
21	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	169,0807	0,0000	169,0807	0,00	0,00
22	kształtowniki z blachy - profil główny	m	296,3270	0,0000	296,3270	0,00	0,00
23	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	296,3270	0,0000	296,3270	0,00	0,00
24	listwa wykończająca	m	76,7865	0,0000	76,7865	0,00	0,00
25	listwa wykończająca progowa	m	7,6220	0,0000	7,6220	0,00	0,00
26	listwy narożnikowe z PCV	m	29,8530	0,0000	29,8530	0,00	0,00
27	łącniki rozporowe kpl.	szt	441,0043	0,0000	441,0043	0,00	0,00
28	ościeżnice drewniane	m2	3,6000	0,0000	3,6000	0,00	0,00
29	pianka niskoprężna	szt	0,9000	0,0000	0,9000	0,00	0,00

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
30	piasek do betonów zwykły	m3	0,0126	0,0000	0,0126	0,00	0,00
31	piasek do zapraw	m3	0,0592	0,0000	0,0592	0,00	0,00
32	płytki ceramiczne ściennie	m2	48,0420	0,0000	48,0420	0,00	0,00
33	płytki z kamieni sztucznych Gres	m2	218,1155	0,0000	218,1155	0,00	0,00
34	płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm ognioodporne	m2	6,6744	0,0000	6,6744	0,00	0,00
35	płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm ognioodporne	m2	51,0731	0,0000	51,0731	0,00	0,00
36	płyty z wełny mineralnej	m2	1,7010	0,0000	1,7010	0,00	0,00
37	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt	498,5266	0,0000	498,5266	0,00	0,00
38	pochwyty ze stali kwasoodpornej	m	21,3000	0,0000	21,3000	0,00	0,00
39	preparat gruntujący	dm3	3,9837	0,0000	3,9837	0,00	0,00
40	pręty mocujące	szt	153,3928	0,0000	153,3928	0,00	0,00
41	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	3,6000	0,0000	3,6000	0,00	0,00
42	sprężyny przyścienne	szt	287,6115	0,0000	287,6115	0,00	0,00
43	taśma spoinowa	m	5,8741	0,0000	5,8741	0,00	0,00
44	taśma spoinowa	m	78,3292	0,0000	78,3292	0,00	0,00
45	wapno suchogaszone	kg	14,8000	0,0000	14,8000	0,00	0,00
46	wkręty budowlane	kg	0,1280	0,0000	0,1280	0,00	0,00
47	wkręty do g-k	kg	1,7930	0,0000	1,7930	0,00	0,00
48	wkręty do g-k	kg	0,9376	0,0000	0,9376	0,00	0,00
49	woda	m3	0,1775	0,0000	0,1775	0,00	0,00
50	woda	m3	0,0030	0,0000	0,0030	0,00	0,00
51	wsporniki mocujące	szt	40,6770	0,0000	40,6770	0,00	0,00
52	zaprawa klejąca sucha	kg	1 394,6218	0,0000	1 394,6218	0,00	0,00
53	zaprawa klejowa sucha	kg	24,6600	0,0000	24,6600	0,00	0,00
54	zaprawa spoinująca	kg	147,5081	0,0000	147,5081	0,00	0,00
55	zawiesia do kształtowników	szt	153,3928	0,0000	153,3928	0,00	0,00
56	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	0,0216	0,0000	0,0216	0,00	0,00
57	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
58	preparat gruntujący	dm3	128,4301	0,0000	128,4301	0,00	0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:** zł

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	betoniarka 150 dm3	m-g	0,1840	0,00	0,00
2	mieszarka do zapraw	m-g	0,2984	0,00	0,00
3	samochód	m-g	3,7184	0,00	0,00
4	samochód	m-g	18,5456	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	5,6943	0,00	0,00
6	środek transportowy	m-g	4,0840	0,00	0,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7	środek transportowy	m-g	9,5365	0,00	0,00
8	środek transportowy	m-g	0,0847	0,00	0,00
9	wyciąg	m-g	14,5525	0,00	0,00
10	wyciąg	m-g	9,5074	0,00	0,00
11	żuraw okienny	m-g	0,0192	0,00	0,00
12	żuraw okienny	m-g	0,1620	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie:     *zł*

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

## Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m	5,10
2	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz paneli przyściennych z płyt drewnianych	m2	18,33
3	NNRNKB 202 2701-01 Analogia	Demontaz sufitu z wypełnieniem płytami gipsowymi - klatka schodowa	m2	41,43
4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m2	41,43
5	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	12,70
6	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	12,70
7	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwyków na wspornikach	m	12,30
8	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwyków	szt.	18,00
9	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m	12,30
10	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2	41,43
11	KNR-W 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	16,67
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod położenie gresów oraz płytek	m2	48,61
13	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	41,43
14	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wysokości cokolika równej 15 cm	m	16,67
15	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	10,30
16	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa	m	1,80
17	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - ściana boczna pomiędzy biegami schodowymi	m2	7,18
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie ścian	m2	88,76
19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	88,76
20	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	88,76
21	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	2,71
22	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km R*14; S*14	m3	2,71
23		Utylizacja gruzu	m3	2,71

## Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
24	KNR-W 4-01 0815-08 Analogia	Demontaż i ponowny montaż karniszy okiennych	m	12,80
25	KNR-W 2-02 1036-03 Analogia	Rozebranie paneli podsufitowych oraz przyściennych z płyt drewnianych	m2	14,10
26	NNRNKB 202 2702-01 Analogia	Demontaż sufitu podwieszonoego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem panelami metalowymi	m2	132,88
27	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszono o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm	m2	132,88
28	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	118,78
29	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju - posadzka w barze	m2	14,10
30	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod położenie gresów	m2	146,46
31	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	146,46
32	KNR 0-12 1119-02	Cokołiki z płytek wysokości cokołika równej 15 cm	m	64,25
33	NNRNKB 202 2809-05	Listwa wykańczająca	m	64,25
34	NNRNKB 202 2809-05	Listwa progowa na zaprawie klejowej	m	3,00
35	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - bufet	m2	14,14
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod płytki ściennie - bufet	m2	39,92
37	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - bufet	m2	39,92
38	KNR-W 2-02 0841-06	Listwy narożnikowe	m2	27,90
39	KNR-W 2-02 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach - ściana wygłuszona od strony sąsiedniego budynku	m2	33,02
40	KNR-W 2-02 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach na zaprawie	m2	16,25
41	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	27,40
42	KNR-W 4-01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu żwirowego w celu wykucia rozpory drzwiowej	m	1,80
43	KNR-W 4-01 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzdy po osadzeniu ościeżnicy drzwiowej	m	1,80
44	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2	3,60
45	KNR-W 2-02 1020-06	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m2	3,60

## Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
46	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - uzupełnienie ścianki nad drzwiami po osadzeniu nowych drzwi drewnianych	m2	1,62
47	KNR-W 4-01 0708-01	Naprawa tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm po osadzeniu drzwi	m	14,80
48	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie ścian	m2	268,89
49	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	268,89
50	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	268,89
51	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	6,64
52	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km R*14; S*14	m3	6,64
53		Utylizacja gruzu	m3	6,64
54	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2	18,97
55	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod położenie gresów	m2	18,97
56	KNR 0-12 1118-06	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m2	18,97
57	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 15 cm	m	13,99
58	NNRNKB 202 2809-05	Listwy wykańczająca progowa	m	2,60
59	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	0,57
60	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami na każdy następny 1 km R*14; S*14	m3	0,57
61		Utylizacja gruzu	m3	0,57
62	KNR-W 2-02 1208-01	Demontaż balustrady schodowej wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	3,40
63	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe ze stali kwasoodpornej prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	3,40
64	KNR-W 2-02 1208-03	Rozbiórka pochwyków na wspornikach	m	9,00
65	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego pochwyków	szt.	16,00
66	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty ze stali kwasoodpornej na wspornikach	m	9,00
67	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami gruzu na odległość 1 km	m3	0,20
68	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami gruzu na każdy następny 1 km R*14; S*14	m3	0,20
69		Utylizacja gruzu	m3	0,20

## Spis treści

Ogólna charakterystyka obiektu .....	2
Tabela elementów scalonych .....	3
Obmiar .....	4
1 1.Klatka schodowa .....	4
2 2. Sala + bufet .....	7
3 3. Holl wejściowy - parter .....	12
4 4. Zejście do piwnicy .....	13
Kosztorys uproszczony .....	15
1 1.Klatka schodowa .....	15
2 2. Sala + bufet .....	16
3 3. Holl wejściowy - parter .....	19
4 4. Zejście do piwnicy .....	19
Zestawienie robocizny .....	21
Zestawienie materiałów .....	21
Zestawienie sprzętu .....	22
Zestawienie pozycji kosztorysu .....	24